

おおい町住民、綾部市・南丹市美山の住民の安全は守れない

2016. 2. 17 避難計画を案ずる関西連絡会

【1】 綾部PA・あやべ球場について

1. 汚染検査所は「あやべ球場」ではなく「綾部市総合運動公園」。

12月16日の「高浜地域の緊急時対策」が重要な場所名を間違っている。
綾部市は「あやべ球場」は使わないと明言。



2. 総合運動公園内の体育館は、既に綾部市民約640名の避難集合場所に設定されている 混乱は必至。(次頁表参照「綾部市原子力防災のしおり 20頁」より)

3. 福井県・内閣府は昨年5月に、利用者は高浜町UPZとおおい町と説明。スペースは全く足りない

福井県・内閣府の綾部市への説明では、車1,342台

★しかし、想定されるのは：

高浜町2,800人、おおい町の一部6,000人(名田庄地区以外)、合計8,800人が使用

自家用車約3,000台(3人乗車で計算)、駐車必要面積は60,000㎡≒甲子園グラウンド(13,000㎡)4面以上(通路を考慮して)

↓ 実態は

球場周囲も併せて、300台程度の駐車しかできない。

汚染検査場所として使用するの、駐車場のみと綾部市は話している。



4. 高浜原発から24.7km。UPZ内で検査。場所も狭すぎるため、30km圏内に長時間とどまることになり、検査待ちでさらに被ばくの可能性

- ・福井県職員が到着して検査準備が整うまでに既に大渋滞
- ・場所が狭いため、検査は長時間

2014. 8. 31の福井県の原子力防災訓練では一人4~5分かかっている。

$8,800 \times 4 \text{分} = 24 \text{日}$ / 3人乗車の自家用車ごとに代表のみの検査でも、8日かかる。

検査を8レーン想定で行っても丸三日、代表検査でも丸一日かかる。

8車線の検査レーンを設置するスペースはどこにあるのか？

5. 除染スペース、除染水の処理方法、除染待機車両の駐車スペースはあるのか？

人の検査・除染場所はあるのか？

6. 出入りは狭いゲート1か所のみ

- ・上記の3千台の車両が出入りできるのは幅 5～6mのゲート一カ所のみ (写真)
- 狭いゲートがボトルネックとなり、渋滞をひき起こす。
- 大型バスは、幅 2.5m、左右に 50 cmの通行余地を必要とし、対面通行には最低 7m必要。
- ・PAゲートの南京錠はどこにいる誰が開けるのか。



7. 綾部PA入口の渋滞が本線全体を止めてしまし大渋滞

- ・舞鶴若狭自動車道は高浜・おおい方面からと京都府舞鶴市等の車が混在して南に向かう。どの様に誘導区分するのか。本線は一応二車線だが、汚染検査所への車両誘導が滞ると自動車道本線が止まる。こうなると舞鶴など京都府からの車両も避難できなくなる。
- 車間距離 10mで自家用車 3,000 台が並ぶと 30km の距離となる
- ・震度 5 弱の地震が起きると、高速道路の点検完了まで道路閉鎖となる。点検にどれくらいの時間が必要となるのか。

8. 施設管理者も避難元住民も説明を受けていない

1月9日の時点で総合運動公園管理者も避難元住民もこの施設が汚染検査所に追加指定されたことを知らされていない。綾部市担当者は今年度中に説明の機会を設ける予定というが、避難計画の有効性検証もないままの再稼働は住民軽視も甚だしい。

9. おおい町住民への説明は？

10. 兵庫県の出迎えバスは、30 km圏内まで来るのか？



	自治会名等	人口	世帯数	避難時集結場所	避難場所
山家地区	✓ 広瀬町	120	52	広瀬町公会堂	武道館 (243)
	✓ 上原町	123	58	上原公会堂	
	✓ 橋上町	47	21	橋上町公会堂	綾部高等学校東分校 (296)
	✓ 東山町	249	96	東山町公民館	
	地区計	789	334		
東八田地区※	✓ 中山	75	37	中山公会堂	I・Tビル (252)
	✓ 安国寺	177	77	安国寺公民館	
	✓ 鐘鋳場	83	33	東八田公民館	綾部高等学校第2体育館 (358)
	✓ 上町	69	27	東八田公民館	
	✓ 中町	90	41	東八田公民館	
	✓ 新町	56	24	梅迫町公民館	
	✓ 門	60	31	上杉総合運動公園	
	✓ 内容	75	25	八田中学校	中筋幼稚園 (75)
	✓ 大石	132	63	大石公民館	市民ホール (132)
	✓ 高槻	142	64	高槻公民館	農業大学校 (300)
	✓ 大野	158	69	八田中学校	
	✓ 延近	111	42	上杉総合運動公園	高津コミュニティセンター (212)
	✓ 久保	28	13	上杉総合運動公園	
	✓ 愛宕	73	43	愛宕集会所	
	✓ 施福寺	73	34	施福寺公民館	大本松香館 (168)
	✓ 小嶋	64	23	上杉総合運動公園	
	✓ 野瀬	31	19	野瀬公民館	
	✓ 見内	55	29	見内公民館	田野コミュニティセンター (55)
	✓ 鳥居野	243	93	上杉総合運動公園	日東精工(株)体育館 (427)
	✓ 下村	86	38		
✓ 中川原	76	33	弥仙会館		
✓ 大又	※	22	14		
✓ 黒谷	117	56	上杉総合運動公園	ふれあいセンター (142)	
✓ 八代	25	14	上杉総合運動公園		
	地区計	2,121	942		

綾部市 「原子力防災のしおり」 20 頁

【2】 美山長谷運動広場について

1. 長谷運動広場は、既に長谷地区住民約 150 名の避難集合場所に設定されている

混乱は必至。（右表参照「南丹市原子力防災のしおり 19 頁」より）

	地域名	人口(人)	避難時集結場所	避難先
✓	宮 脇	74	宮脇公民館	園部小学校体育館
✓	下吉田	42	下吉田集落センター	園部第二小学校体育館
✓	島	159	島公民館	
✓	長 谷	151	長谷運動公園	
✓	上 司	46	上司公民館	園部中学校体育館
✓	和 泉	260	和泉公民館	
✓	静 原	82	静原公民館	
	宮 島 計	914		

2. 避難道路は車両であふれ大渋滞

- ・おおい町、とりわけ小浜市・若狭町の避難経路は大渋滞
 国道 162→府道 12→国道 27→国道 9（「高浜地域の緊急時対応」69・70・71 頁）
- ・さらに、この道路は、南丹市美山地区住民の兵庫への避難道と重なる（同上 79 頁）
 府道 12→国道 27→国道 9→国道 173 となっており、丹南篠山口 IC から舞鶴若狭自動車道
- ・小浜市民 3 万人・車 1 万台だけでも、車列は 120 km（車間 10m として）
- ・重量制限 9 トンの萱野橋を渡るが、避難計画で想定されている大型バス等は無理



原発なしで暮らしたい丹波の会等のチラシより



重量制限9トンの萱野橋



広場の入り口は狭い

3. 福井県・内閣府は昨年8月に、利用者はおおい町と説明。スペースは全く足りない
福井県・内閣府の南丹市への説明では、車426台 グラウンドも含めて使用。

★しかし、想定されるのは：名田庄地区住民だけではない。

「高浜地域の緊急時対応」の避難ルートから想定すれば、小浜市と若狭町の住民もこの場所を使うことになる。

おおい町名田庄地区の約2,500+小浜市の30,763人+若狭町の4,020人

合計で約37,000人が使用すると想定される。車12,300台以上

駐車必要面積は240,000㎡以上（通路考慮）≒甲子園グラウンド（13,000㎡）18面以上

↓ 実態は

長谷運動広場では、スペースは全く足りない

管理棟駐車場は20台分

運動広場全体で50,000㎡の敷地

4. 唯一の屋内施設である管理棟は狭すぎて、人の検査・除染はできない



唯一の屋内施設 小さな管理棟

5. 県職員よりも避難住民が先に到着、路上待機なら道路が埋まる

- ・85人もの職員は嶺南から出せない。福井の北部から来る場合、スクリーニング・除染の準備が整うまで、おおい町からの避難車は、広場に入れない。相当の渋滞が予想される。
- ・広場の入り口は大変狭く、それだけでも渋滞が予想。美山町住民の避難もできなくなる。

6. 高浜原発から27.1km。UPZ内で検査。場所も狭すぎるため、30km圏内に長時間とどまることになり、検査待ちでさらに被ばくの可能性




グラウンドのすぐそばに民家

7. 汚染された車はこの広場で保管することになっている。
- ・広場の近くには民家が多い。
 - ・広場は低地にあり、すぐそばを由良川が流れており、川が汚染される可能性もあると、地元の人には心配している。
 - ・除染の方法、汚染水の処理など具体的なことは決まっていない

7. 南丹市は、区長に説明しただけ（国等が説明）。住民の同意は得られていない。

8. おおい町住民への説明は？

9. 兵庫県の出迎えバスは、30km圏内まで来るのか？



平成26年2月現在

南丹市「原子力防災のしおり」より